

Technische Daten / Vertrag PV Anlage Ilanz Kloster

Leistung	197.6 kWp
Ertrag (erwartet)	207'000 kWh
Module	Ja Solar 325 Watt
Anzahl Module	608 Stück
Modulfläche	1'000 m ²
Wechselrichter	2 Stück Huawei SUN2000-60KTL_M0; 60 KVA 1 Stück Huawei SUN2000-33KTL-A; 30 KVA 1 Stück Huawei SUN2000MA-12KTL-M0; 12 KVA
Anlagenüberwachung	Solar-Log 2000 PM+
Vertrag	Dienstbarkeitsvertrag und Stromabnahmevertrag zwischen Solarspar und Institut St. Josef Ilanz
Solarstrompreis	Fixer Strompreis über 25 Jahre
Vertragsdauer	25 Jahre
Vertragsbeginn	2020
Vertragsende	2045